Coursan, le

Grand NARBONNE
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

BORDEREAUX DE PRIX BRANCHEMENT EAU POTABLE

Adresse des travaux :

n°	Désignation	Unité	Prix HT €
1	A - PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER		
1.1	Installation de chantier et demande d'autorisations administratives pour travaux	Forfait	252,00
1.2	Signalisation de chantier		
1.2.1	**Signalisation simple par panneaux**	Forfait	83,62
1.2.2	**Signalisation renforcée avec Feux/Alternat/Déviation**	Forfait	168,37
1.3	Constat d'huissier	Forfait	168,37
2	B - BRANCHEMENT EAU POTABLE		
2.1	Branchement avec robinet d'arrêt et bouche à clé en PEHD - inférieur à 5ml		
2.1.1	**Branchement Ø20 mm**	u	727,72
2.1.2	**Branchement Ø32 mm**	u	811,34
2.1.3	**Branchement Ø40 mm**	u	951,46
2.1.4	**Branchement Ø50 mm**	u	1287,07
2.1.5	**Branchement Ø63 mm**	u	1510,81
2.2	Branchement sans robinet d'arrêt en PEHD - inférieur à 5ml		
2.2.1	**Branchement Ø20 mm**	u	593,25
2.2.2	**Branchement Ø32 mm**	u	668,96
2.3	Installation ensemble compteur		
2.3.1	**Nourrice Ø20 mm pour sortie compteur selon nombre de sorties**	u	22,60
2.3.2	**Nourrice Ø32 mm pour sortie compteur selon nombre de sorties**	u	33,90
2.3.3	**Nourrice Ø40 mm pour sortie compteur selon nombre de sorties**	u	45,20
2.3.4	**Nourrice Ø50 mm pour sortie compteur selon nombre de sorties**	u	56,50
2.3.5	**Nourrice Ø63 mm pour sortie compteur selon nombre de sorties**	u	66,67
2.3.6	**KIT Type "GRAND NARBONNE"**		
2.3.6.1	**diamètre 15**	u	41,81

2.3.6.2	**diamètre 20**	u	56,50
2.3.7	**KIT compteur simple**		
2.3.7.1	**diamètre 15**	u	24,86
2.3.7.2	**diamètre 20**	u	33,90
2.3.7.3	**diamètre 25**	u	41,81
2.3.7.4	**diamètre 32**	u	50,85
2.3.7.5	**diamètre 40**	u	72,32
2.4	Plus-value pour "sur-longueur"		
2.4.1	sur longueur de branchement Ø20 mm - Ø32 mm	ml	83,62
2.4.2	sur longueur de branchement Ø40 mm - Ø50 mm	ml	111,87
2.4.3	sur longueur de branchement Ø63 mm	ml	140,12
2.5	Plus-value pour fouilles en tranchée à l'aspiratrice - pour 1/2 journée	u	280,24
2.6	Plus-value pour "sur profondeur" de branchement	m3	56,50
2.7	Plus-value pour terrassement en "terrain dur"	m3	56,50
2.8	Plus-value pour remblaiement en "grave ciment"	m3	111,87
2.9	Plus-value pour remblaiement en "R.A.N.N.E." Remblai Auto Nivelant Non Essorable	m²	83,62
2.10	Plus-value pour branchement sur canalisation en amiante ciment	u	168,37
2.11	Plus-value pour travaux en "rue étroite" - l < 3,5 ml	ml	39,55
2.12	Plus value pour croisement d'ouvrages		
2.12.1	**Croisement d'ouvrages < Ø 250mm**	u	56,50
2.12.2	**Croisement d'ouvrages > Ø 250mm**	u	111,87
2.13	Pénétration d'un mur existant pour le raccordement d'un branchement AEP	u	111,87
2.14	Saignée pour le raccordement d'un branchement AEP	u	56,50
2.15	Abri compteur extérieur vertical		
2.15.1	**abri compteur simple type isolazur 1A 600 x 400 x 235 pour 1 compteur Ø15 mm**	u	251,99
2.15.2	**abri compteur double type isolazur 2A 730 x 450 x 280 pour 2 compteurs Ø15 mm**	u	419,23

2.15.3	abri compteur triple type isolazur 3 890 x 490 x 310 pour 3 compteurs Ø15 mm	u	615,85
2.15.4	abri compteur multiple type isolazur 5 730 x 842 x 280 pour 4 ou 5 compteurs Ø15 mm	u	839,59
2.15.5	abri compteur multiple type coffrisole 795 x 1470 x 235 pour 6 ou 7 compteurs Ø15 mm	u	1398,94
2.16	Abri compteur extérieur enterré		
2.16.1	Regard à compteur compact enterré en fibre de verre diam. 390 mm, hauteur réglable de 750 mm à 900 mm, monté sur flexibles, avec tampon fonte 250 KN pour un compteur DN 15 - E = 25 mm / S= 25 mm	u	307,36
2.16.2	Regard à compteur compact enterré en fibre de verre diam. 500 mm, hauteur réglable de 750 mm à 900 mm, monté sur flexibles, avec tampon fonte 250 KN pour deux compteurs DN 15 - E = 32 mm / S= 2 x 25 mm	u	531,10
2.16.3	Regard à compteur compact enterré en béton fibré dimension 550 mm x 350 mm profondeur 300 mm épaisseur 20 mm, posé sur radier béton avec tampon fonte 250 KN pour un ou deux compteurs DN 15	u	280,24
2.16.4	Regard à compteur compact enterré en béton fibré dimension 900 mm x 550 mm profondeur 400 mm, posé sur radier béton avec tampon fonte 250 KN	u	503,98
2.16.5	Regard à compteur enterré en polypropylène expansé dimension 574 mm x 440 mm , hauteur réglable de 300 à 400 mm, posé sur radier béton, avec cadre et tampon fonte 250 KN marquage "Grand Narbonne" pour un compteur DN15 - E = 25mm/ S = 25 mm	u	421,49
2.16.6	Regard à compteur compact enterré en béton fibré dimension 1200 mm x 500 mm profondeur 470 mm, posé sur radier béton avec tampon fonte 250 KN	u	839,59
4	D - REFECTIONS DE VOIRIE ET MACONNERIES		
4.1	Démolition et Réfection de surfaces maçonnées		
4.1.1	Dalle talochée avec une épaisseur de 10 cm de béton	m²	50,85
4.1.2	Revêtement spécifique : pavé/pierre	m²	83,62
4.1.3	Bordures et/ou Caniveaux	ml	56,50
4.2	Réfection de chaussée		
4.2.1	Enrobé à froid - manuellement ép. 5 cm	m²	22,60
4.2.2	Grave émulsion - manuellement ép. 5 cm	m²	22,60
4.2.3	Grave bitume - manuellement ép. 6 cm	m²	22,60
4.2.4	Enrobé à chaud 0/6 - manuellement	m²	50,85
4.2.5	Enrobé à chaud de couleur - manuellement	m²	83,62
4.2.6	Enduit superficiel - revêtement bi-couche - manuellement	m²	11,30

4.3	Marquage de signalisation au sol en peinture blanche		
4.3.1	**bandes continues ou discontinues - l = 0,15 ml**	ml	11,30
4.3.2	marquage type STOP, ZEBRAS, FLECHES...	m²	56,50
5	E - DIVERS		
5.1	Tranchée à l'engin mécanique		
5.1.1	**jusqu'à 2,00 m de profondeur**	m3	50
5.1.2	**comprise entre 2,00 m et 3,50 m de profondeur**	m3	60
5.2	Fouille en tranchée à l'aspiratrice - pour 1/2 journée	forfait	708
5.3	Remblaiement de tranchée		
5.3.1	**Sable 0/6**	m3	30,3
5.3.2	**GNT 0/20**	m3	28,5
5.3.3	**GNT 0/31.5**	m3	30
5.3.4	**Grave ciment**	m3	94,8
5.3.5	**en R.A.N.N.E Remblai Auto Nivelant Non Essorable**	m3	65
5.4	Pompage d'épuisement de fouille pour un débit de 50 à 150m3/h	u	168,37
5.5	Intervention sur fuite eau potable - fouille ouverte		
5.5.1	**Sur canalisation Ø < 60 mm**	forfait	520
5.5.2	**Sur canalisation 60 mm < Ø < 100 mm**	forfait	614
5.5.3	**Sur canalisation 100 mm < Ø < 150 mm**	forfait	756
5.5.4	**Sur canalisation 150 mm < Ø < 250 mm**	forfait	1087
5.7	Plus-value pour intervention sur canalisation amiante ciment Ce prix rémunère une plus-value au prix 5.5 pour intervention sur canalisation en amiante ciment		
5.7.1	**Sur canalisation Ø < 200 mm**	forfait	425
5.7.2	**Sur canalisation Ø ⩾ 200 mm**	forfait	474
5.8	Plus-value pour intervention en dehors des heures ouvrées	u	1086
6	F - MISE EN SERVICE		
6.1	Pose d'un compteur		
6.2	Ø 15mm	u	90,40
6.3	Ø 20mm	u	113,00
6.4	Ø 32 mm	u	141,25
6.5	Ø 40 mm	u	355,95
6.6	Ø 50 mm	u	367,25
6.7	Ø 60 mm	u	904,00
6.8	Ø 80 mm	u	1582,00
6.9	Ø 100 mm	u	2034,00